Oktober 2025

Hempwool®

VERWERKINGS VOORSCHRIFT HEMPWOOL

LEVERING

Op alle leveringen zijn onze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van toepassing. U dient na levering de goederen te controleren op kwaliteit en volledigheid.

ALGEMEEN

Dit verwerkingsvoorschrift dient goed te worden doorgelezen, alvorens te beginnen met de verwerking van Hempwool. Indien dit verwerkings-voorschrift niet volledig in acht wordt genomen kan dit gevolgen hebben voor de eigenschappen en werking van het isolatiemateriaal. De garantie op de Hempwool isolatie is alleen van toepassing als de isolatie volgens dit verwerkingsvoorschrift wordt verwerkt.

TOEPASSING

Isolatie van Hempwool is geschikt voor toepassing, in droge omstandigheden, in:

- Houtskeletbouw.
- Massieve houtbouw.
- Dak- en gevelelementen.
- Scheidingswanden (zowel hsb als metalstud).
- Voorzetwanden (zowel na-isolatie als renovatie).
- (Akoestische) Isolatie van (woning)scheidende wanden.
- Plafondsystemen (b.v. In houten tussenvloeren).

VERWERKING

- Hempwool dient droog en goed geventileerd te worden opgeslagen. De opgeslagen pakken dienen vrij te zijn van een vochtige ondergrond.
- De vezelhennepisolatie kan verwerkt worden zonder dat beschermende kleding nodig is. Geadviseerd wordt om bij intensieve verwerking een beschermend masker te gebruiken. Hempwool bevat geen schadelijke stoffen.
- De matten zijn eenvoudig op maat te snijden met de festool Accu-isolatiezaag ISC in combinatie met het festool zaagbladset SG-240/W-ISC.
- Voor grotere hoeveelheden adviseren we om de matten op maat te snijden met een lintzaagmachine met langsgeleiding met een Wavy lintmes (slicer37) als lintzaagblad. Let hierbij wel op de veiligheidsrichtlijnen behorende bij deze gereedschappen/machines.
- Bij het plaatsen van de isolatiematten is het van belang dat de matten tussen het houtenregelwerk geklemd worden. Hierbij kan 2 tot 3 cm overlengte voor de inklemming worden aangehouden. Het in acht nemen van de overmaat is belangrijk ter voorkoming van geluids- en warmtelekken in de constructie.
- Bij het plaatsen van het isolatiemateriaal dient rekening gehouden te worden met de vochthuishouding in de wand, vloer of het dak.
- Na het isoleren dient het isolatiemateriaal direct luchtdicht te worden afgewerkt eventueel i.c.m. een dampremmende folie.

De Bolder 6
9206 AN Drachten

info@greeninclusive.nl

+31 85 1302939

www.greeninclusive.nl